

Angebot:

Baumeisterarbeiten für

Massiv Überlaufgrinnenbecken 8,00 x 4,00 x 1,45 m

*1.) Baumeisterarbeiten Massivbau Überlaufgrinnenbecken 8,00 x 4,00 x 1,45 m*

Pos. 1	1,00	PA	<b>Baustelle einrichten</b>			
			Preis/PA	€	1750,00	1750,00
Pos. 2	55,68	m <sup>2</sup>	<b>Sauberkeitsschicht 10 cm</b>			
			Preis/m <sup>2</sup>	€	17,50	Alternativ:
Pos. 3	55,68	m <sup>2</sup>	<b>Unterbauplanum (8,7 x 4,80) (2,9 x 4,80)</b>			
			Preis/m <sup>2</sup>	€	2,00	111,36
Pos. 4	55,68	m <sup>2</sup>	<b>Bodenplatte Pool und Technikraum 28 cm</b>			
			Fundamentplatte 28 cm dick aus C20/25 inkl. erforderlicher Bewehrung			
			Preis/m <sup>2</sup>	€	92,50	5150,40
Pos. 5	37,50	Lfm	<b>Fugenband</b>			
			Liefern und Versetzen eines 20 cm hohem armierten Fugenbandes, einschließlich dafür geeignetem Bewehrungskorb.			
			Preis/m <sup>2</sup>	€	17,50	656,25
Pos. 6	52,22	m <sup>2</sup>	<b>Poolwand und Technikraum Beton 30 cm</b>			
			Poolausseiwand 30 cm dick aus C20/25 (WU-Beton) laut Plan inkl. erforderlicher Bewehrung inkl. aller Schalungsarbeiten			
			Preis/m <sup>2</sup>	€	105,00	5483,10
Pos. 7	1,00	PA	<b>Höhensprung Fundamentplatte 25 cm</b>			
			Preis/PA	€	250,00	250,00
Pos. 8	1,00	Stück	<b>Putzschant - Sickerschacht 80/80 herstellen</b>			
			Putzschant (Sickerschacht) 80/80 herstellen aus Ortbeton mit Aufstanzbogen für Kanal			
			Preis/Stk.	€	250,00	250,00
Pos. 9	4,00	Stk.	<b>Lamellenrohr für RDS Mauerdurchführungen</b>			
			Preis/Stk.	€	62,50	250,00
Pos. 10	1,00	PA	<b>Pool Stiege</b>			
			Massivbetonstiege laut Plan, inkl. aller Schalungs und Bewehrungsarbeiten			
			Preis/Stk.	€	850,00	850,00

Pos. 11	12,88	m <sup>2</sup>	<b>Decke Stahlbeton Technikraum 18 cm</b> Decke Stahlbeton Technikraum 18 cm dick aus C20/25 laut Plan inkl. erforderlicher Bewehrung inkl. Aller Schalungsarbeiten <i>Preis/m<sup>2</sup></i> € 110,00	<b>1416,80</b>
Pos. 12	10,00	Stück	<b>Einzelfundamente</b> Herstellen von Einzelfundamente bis auf tragfähigen Grund. Lage laut Plan, inkl. Aller Erd- und Nebenarbeiten. <i>Preis/Stk.</i> € 72,50	<b>Alternativ:</b>
Pos. 13	25,00	m <sup>2</sup>	<b>Poolumgehung Stahlbeton 20 cm</b> Poolumgehung 20 cm dick aus C20/25 laut Plan inkl. erforderlicher Bewehrung inkl. Aller Schalungsarbeiten <i>Preis/m<sup>2</sup></i> € 65,00	<b>Alternativ:</b>
Pos. 14	25,00	lfm.	<b>Polokalrohr DN 100 Ausserverrohrung</b> Polokalrohr DN 100 als Leerverrohrung für Leitungen außerhalb der Fundamentplatte einlegen Inkl. Material und Arbeit <i>Preis/lfm.</i> € 15,00	<b>Alternativ:</b>

## 11.) Zusammenfassung

i.) Baumeisterarbeiten Massivbau Überlaufinnenbecken 8,00 x 4,00 x 1,45 m	(Pos. 1-14)	<b>16167,91</b>
<b>GESAMT (ohne Alternativen)</b>	<b>Summe:</b>	<b>16167,91</b>
	<b>Rabatt:</b>	<b>-542,91</b>
	<b>Netto:</b>	<b>15625,00</b>
	<b>20 % UST:</b>	<b>3125,00</b>
	<b><u>Baumeister Überlaufinnenbecken Brutto:</u></b>	<b><u>18750,00</u></b>

Der Auftraggeber

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Montage: Pool & Fun Reinecker GmbH

Gültigkeit: dieses Angebot ist gültig bis 31.12.2020

Zahlung: 7 Tage Netto

1/2 nach Auftragserteilung

2/2 nach Fertigstellung und Übergabe an den Kunden

Es gelten die AGB der Firma Pool & Fun Reinecker GmbH

---

Ort, Datum

---

Unterschrift