

Angebot:

Baumeisterarbeiten für
Massiv Skimmerbecken 8,00 x 4,00 x 1,50 m

1.) Baumeisterarbeiten Massivbau Skimmerbecken 8,00 x 4,00 x 1,50 m

Pos. 1	1,00	PA	Baustelle einrichten <i>Preis/PA</i>	€	1750,00	1750,00
Pos. 2	46,53	m ²	Sauberkeitsschicht 10 cm <i>Preis/m²</i>	€	17,50	Alternativ:
Pos. 3	53,82	m ²	Unterbauplanum (8,60 x 4,70) (2,85 x 4,70) <i>Preis/m²</i>	€	2,00	107,63
Pos. 4	53,82	m ²	Bodenplatte Pool und Technikraum 28 cm Fundamentplatte 28 cm dick aus C20/25 inkl. erforderlicher Bewehrung <i>Preis/m²</i>	€	92,50	4977,89
Pos. 5	34,50	Lfm	Fugenband Liefen und Versetzen eines 20 cm hohem armierten Fugenbandes, einschließlich dafür geeignetem Bewehrungskorb. <i>Preis/m²</i>	€	17,50	603,75
Pos. 6	51,75	m ²	Poolwand und Technikraum Beton 25 cm Poolausseiwand 25 cm dick aus C20/25 (WU-Beton) laut Plan inkl. erforderlicher Bewehrung inkl. Aller Schalungsarbeiten <i>Preis/m²</i>	€	100,00	5175,00
Pos. 7	1,00	PA	Höhensprung Fundamentplatte 25 cm <i>Preis/PA</i>	€	250,00	250,00
Pos. 8	1,00	Stück	Putzschant - Sickerschacht 80/80 herstellen Putzschant (Sickerschacht) 80/80 herstellen aus Ortbeton mit Aufstanzbogen für Kanal <i>Preis/Stück</i>	€	250,00	250,00
Pos. 9	4,00	Stk.	Lamellenrohr für RDS Mauerdurchführungen <i>Preis/Stk.</i>	€	62,50	250,00
Pos. 10	1,00	PA	Pool Stiege Massivbetonstiege laut Plan, inkl. aller Schalungs und Bewehrungsarbeiten <i>Preis/Stk.</i>	€	850,00	850,00
Pos. 11	12,65	m ²	Decke Stahlbeton Technikraum 18 cm Decke Stahlbeton Technikraum 18 cm dick aus C20/25 laut Plan inkl. erforderlicher Bewehrung inkl. Aller Schalungsarbeiten <i>Preis/m²</i>	€	110,00	1391,50

Pos. 12	10,00	Stück	<i>Einzelfundamente</i>			
			Herstellen von Einzelfundamente bis auf tragfähigen Grund. Lage laut Plan, inkl. Aller Erd- und Nebenarbeiten.			
			<i>Preis/Stk.</i>	€	72,50	Alternativ:
Pos. 13	25,00	m ²	<i>Poolumgehung Stahlbeton 20 cm</i>			
			Poolumgehung 20 cm dick aus C20/25 laut Plan inkl. erforderlicher Bewehrung inkl. Aller Schalungsarbeiten			
			<i>Preis/m²</i>	€	65,00	Alternativ:
Pos. 14	25,00	lfm.	<i>Polokalrohr DN 100 Aussenverrohrung</i>			
			Polokalrohr DN 100 als Leerverrohrung für Leitungen außerhalb der Fundamentplatte einlegen Inkl. Material und Arbeit			
			<i>Preis/lfm.</i>	€	15,00	Alternativ:

II.) Zusammenfassung

1.) Baumeisterarbeiten Massivbau Skimmerbecken 8,00 x 4,00 x 1,50 m	(Pos. 1-14)	15605,77
GESAMT (ohne Alternativen)	Summe:	15605,77
	Rabatt:	-605,77
	Netto:	15000,00
	20 % UST:	3000,00
	<u>Baumeister Skimmerbecken Brutto:</u>	<u>18000,00</u>

Der Auftraggeber

Ort, Datum

Unterschrift

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Montage: Pool & Fun Reinecker GmbH

Gültigkeit: dieses Angebot ist gültig bis 31.12.2020

Zahlung: 7 Tage Netto

1/2 nach Auftragserteilung

2/2 nach Fertigstellung und Übergabe an den Kunden

Es gelten die AGB der Firma Pool & Fun Reinecker GmbH

Ort, Datum

Unterschrift